

# MATRIX 908

## ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

**AVISO!** Se o seu sistema usa um dispositivo ISOBUS, entre em contato com seu revendedor local ou com o Atendimento ao Cliente TeeJet ANTES de atualizar seu console. Após atualizar para sv1.10 ou superior, será necessário um código de desbloqueio para acessar o Terminal Universal (UT).

Antes de iniciar a atualização, o arquivo de atualização do software precisa ser baixado, descompactado e armazenado em um dispositivo de armazenamento USB (com pelo menos 4 GB de espaço).

**RECOMENDAÇÃO:** Mantenha o veículo parado enquanto a atualização estiver em andamento. Isso ajudará a garantir que o processo de atualização não seja interrompido pela movimentação da unidade USB enquanto o veículo estiver em movimento.

**NOTAS:** O arquivo está em um formato zip compactado e precisa ser descompactado antes de ser carregado na unidade USB. O arquivo de atualização de software pode ser usado em vários consoles.

**AVISO!** Não use um dispositivo de armazenamento USB com tecnologia U3 (também conhecido como “unidades inteligentes U3”), pois a tecnologia U3 pode causar problemas de download ou armazenamento de trabalhos.

### Para atualizar o console Matrix 908:

1. Copie e cole a pasta “tjrun” no diretório raiz de uma unidade USB vazia (pelo menos 4 GB).

**RECOMENDAÇÃO:** Use uma unidade USB vazia. Certifique-se de que não haja outros arquivos executáveis na unidade.



2. Com o console DESLIGADO, insira a unidade USB no console.

3. Pressione o botão Power para ligar o console.

**AVISO!** Não remova a unidade USB ou ligue o motor do veículo ou faça qualquer outra coisa que possa interromper a alimentação do console a qualquer momento durante o processo de atualização.

A atualização iniciará automaticamente. Uma série de telas, algumas em branco ou pretas, se alternarão.

**NOTA:** A atualização normalmente levará de 7 a 10 minutos para ser concluída. Se passar mais de 20 minutos, entre em contato com o suporte ao cliente.

4. Assim que o Menu Iniciar Trabalho aparecer na Tela de Orientação, remova a unidade USB.
5. Verifique se sua atualização foi instalada. Verifique o número da versão do software no Menu Ajuda  na tela Sobre  debaixo **Matrix 908**.
6. Se necessário, insira os códigos de desbloqueio seguindo as instruções no boletim de código de desbloqueio fornecido.
7. Desligue e ligue o console.

**AVISO!** Se você esquecer de remover a unidade USB antes de religar o console, deverá permitir que a atualização seja executada até a conclusão novamente. Desligar o console ou remover a unidade USB enquanto uma atualização repetida estiver em andamento tornará o console inutilizável e ele terá que ser devolvido à TeeJet para manutenção.

Entre em contato com a TeeJet Technologies para qualquer dúvida ou assistência.

**TEEJET TECHNOLOGIES NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DEVIDO A DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DE UMA ATUALIZAÇÃO IMPRÓPRIA**

